

交通运输部办公厅文件

交办科技〔2016〕26 号

交通运输部办公厅关于 2015 年度 道路用沥青等五类交通运输产品质量 行业监督抽查结果的通报

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)：

为加强交通运输产品质量监督管理,提升工程建设、运输服务质量和安全水平,经国家质量监督检验检疫总局批复同意,按照《交通运输部办公厅关于开展 2015 年交通运输产品质量监督抽查工作的通知》(交办科技函〔2015〕363 号)要求,依据《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法(试行)》(交科技发〔2012〕32 号)(以下简称《管理办法》),交通运输部组织实施了道路用沥青、公路波形梁钢护栏、桥梁支座、高密度聚乙烯硅芯塑料管和突起路标等

5 类产品质量监督抽查,现将有关情况通报如下:

一、基本情况

(一)监督抽查组织情况。

本次监督抽查委托交通运输部公路科学研究院为牵头技术机构,由国家道路及桥梁质量监督检验中心、国家交通安全设施质量监督检验中心、交通运输部科学研究院交通工程检测中心和交通运输通信信息工程质量检测中心负责进入全国交通建设市场的道路用沥青、公路波形梁钢护栏、桥梁支座、高密度聚乙烯硅芯塑料管和突起路标等 5 类产品的抽查工作。

在北京、天津、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、四川 10 个省(市)开展部省联动抽查工作,由北京市公路工程质量检测中心、天津市市政工程质量检测中心、河北省交通规划设计院试验检测室、山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)、辽宁省交通规划设计院试验检测中心、辽宁公路试验检测中心、苏交科集团股份有限公司工程检测中心、江苏森森工程质量检测有限公司、江苏省交通规划设计院股份有限公司工程质量检测中心、浙江交科工程检测有限公司、福建省高速公路达通检测有限公司、福建省公路工程试验检测中心站、山东省交通科学研究院、四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院负责进入本省(市)交通建设市场的上述产品监督抽查工作。

(二)监督抽查总体情况。

本次监督抽查收到北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、

浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、海南等 21 个省(市)交通运输主管部门报送的《在建公路交通运输产品基本情况表》，对其中 17 个省(市)的 64 条高速公路、73 个路段实施了抽查，涉及 163 家生产企业、68 家营销供货企业的 321 个批次产品，抽样样品 3995 组(件)，总体抽样合格率为 91.1%。

本次监督抽查严格按照《管理办法》和有关产品质量监督抽查实施规范开展，抽查工作得到了上述各省(市)交通运输主管部门、交通运输质量监督局(站)、工程建设单位、监理单位、施工单位及交通运输企业的支持与配合。北京、天津、河北、山西、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、四川等省份交通运输主管部门认真组织开展了部省联动监督抽查工作，取得了积极的成效，扩大了监督抽查的覆盖范围和影响力，有效提升了本地区行业发展质量效益和安全水平。江西、陕西、甘肃等省份交通运输主管部门指定专人负责协调监督抽查工作，并对后续整改工作进行了有效跟踪与监督，提升了监督抽查的实际效果，强化了产品质量监督管理。

二、抽查结果与质量问题分析

(一)道路用沥青。

在北京、天津、河北、山西、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、江西、河南、四川、青海、贵州、陕西、甘肃等 16 个省(市)，抽查了 40 条高速公路、45 个路段、75 家企业的 87 个批次、91 个样品，样品总体抽样合格率为 94.5%(详见附件 1)。

其中:道路石油沥青共抽取 49 批 53 个样品,样品抽样合格率为 98.1%,不合格指标为 TFOT 后的 10℃延度;改性沥青共抽取 38 批次 38 个样品,样品抽样合格率为 89.5%,不合格指标为 25℃针入度、TFOT 后延度。

质量问题分析:从抽查情况来看,沥青的总体质量较好,部分生产企业的产品质量仍存在问题,特别是改性沥青质量问题较为明显。主要原因包括:一是部分中小型生产企业管理不到位,产品稳定性较差;二是受全球石油价格影响,沥青生产企业和供货商利润普遍较低,个别企业低价中标后,忽视了产品质量;三是部分公路工程项目技术管理不到位,对进场的沥青产品只检测少数主要指标,未按照标准对产品进行全面评价,不能及时发现并清除不合格产品。

(二)公路波形梁钢护栏。

在天津、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、四川、贵州、陕西、甘肃、青海等 15 个省(市),抽查了 28 条高速公路、31 个路段、57 家生产企业的 161 个批次,3628 个样品,样品总体抽样合格率为 92.4%。

其中,波形梁钢护栏板抽取了 22 家生产企业、40 个批次、800 片样品,样品的抽样合格率为 92.6%,主要不合格指标为基体金属板厚、定尺长度、防腐层厚度(详见附件 2)。

波形梁钢护栏立柱抽取了 27 家生产企业、49 个批次、980 根样品,样品的抽样合格率为 93.2%,主要不合格指标为基体金属

壁厚、定尺长度、防腐层厚度(详见附件 3)。

波形梁钢护栏防阻块抽取了 23 家生产企业、38 个批次、760 只样品,样品的抽样合格率为 96.2%,主要不合格指标为基体金属板厚、防腐层厚度(详见附件 4)。

波形梁钢护栏高强度拼接螺栓抽取了 21 家生产企业、34 个批次、1088 套样品,样品的抽样合格率为 89.1%,主要不合格指标为整体抗拉荷载、防腐层厚度(详见附件 5)。

质量问题分析:从抽查情况来看,护栏板、立柱和防阻块总体合格率都达到 90%以上,拼接螺栓的总体合格率也达到了 89.1%,总体质量较好,少部分企业的产品仍存在不合格现象,主要原因是部分生产企业的工艺自动化程度较低、缺乏质量一致性检查手段。

(三)桥梁支座。

对天津、河北、江苏、江西、河南、贵州、陕西、山西、辽宁、福建等 10 个省(市),抽查了 16 条高速公路、18 个路段、24 家生产企业 41 个批次、41 组样品,样品总体抽样合格率为 82.9%,主要不合格指标为内在质量(剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率)、抗压弹性模量、抗剪弹性模量。(详见附件 6)。

质量问题分析:从抽查情况来看,桥梁支座产品质量仍然有待加强。主要原因包括:一是部分企业在天然或氯丁板式橡胶支座中掺入再生胶原料;二是个别企业仅根据支座使用中软硬表观现象调整配方;三是个别企业生产工序环节把关不严格,胶料硫化温

度控制不准确；四是有的企业对支座产品出厂自检控制不严格。

(四)高密度聚乙烯硅芯塑料管。

对天津、河北、山西、江苏、福建、青海、陕西、贵州、江西、河南、安徽、广东 12 个省(区、市),抽查了 17 条高速公路 18 个路段、13 家生产企业、22 个批次、43 组样品,样品总体抽样合格率为 90.7%,主要不合格指标为结构尺寸、断裂伸长率和抗落锤冲击性能(详见附件 7)。

质量问题分析:从抽查情况来看,有的企业在原材料控制上存在以次充好的情况,且手段更加隐蔽,例如抽查发现有的产品从盘的两端测量时壁厚是合格的,但从整盘中间段剪开测量时壁厚却不合格,有的产品断裂伸长率和抗落锤冲击性能不合格等。

(五)突起路标。

对福建、广东,抽查了 3 条高速公路、4 家生产企业的 6 个批次、192 个样品,样品总体抽样合格率为 66.7%,主要不合格指标为抗压荷载(详见附件 8)。

质量问题分析:从抽查情况来看,突起路标整体质量仍然不高,关键指标抗压荷载问题突出,说明生产企业在原材料质量及工艺控制不稳定,需进一步加强原材料的进货渠道的管理,严格按工艺流程生产。

三、有关要求

交通运输重点监管产品直接关系到工程建设质量和道路使用者生命财产安全。各级交通运输主管部门要高度重视,积极配合

部开展好监督抽查工作,认真对待监督抽查结果,进一步增强质量意识,加强产品质量监管,提升行业发展质量和效益。

(一)要切实加强交通运输产品质量监管。结合本地区工作实际,建立健全产品质量监督管理机制,加强有关检验检测机构技术服务能力建设。要综合运用进场抽查、过程监督、竣工验收等多种手段,在工程建设、运输服务中选用符合国家或行业标准的产品。

(二)要按照《管理办法》等有关要求,认真做好后处理工作。要督促抽查中出现产品质量不合格的生产企业进行整改,对于未整改或整改复查仍不合格的生产企业,其产品未经交通运输部确认合格之前,不得在交通运输行业使用。

(三)要将本次抽查不合格产品通报相关部门,加大对抽查不合格产品生产企业和相关单位的跟踪检查力度。要采取有力措施,督促生产企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业强化内部质量管理体系建设,严格按照标准组织生产,切实维护产品质量安全。

今后,交通运输部将按照《交通运输部办公厅关于印发推广随机抽查规范事中事后监管的实施方案的通知》(交办法〔2015〕151号)有关要求,进一步加大行业产品质量监督抽查力度,规范市场秩序,确保交通运输质量和安全,为交通运输事业持续健康发展创造良好环境。

附件: 1. 2015 年度交通运输产品(道路用沥青)质量监督抽

查结果汇总表

2. 2015 年度交通运输产品(公路波形梁钢护栏板)质量监督抽查结果汇总表
3. 2015 年度交通运输产品(公路波形梁钢护栏立柱)质量监督抽查结果汇总表
4. 2015 年度交通运输产品(公路波形梁钢护栏防阻块)质量监督抽查结果汇总表
5. 2015 年度交通运输产品(公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓)质量监督抽查结果汇总表
6. 2015 年度交通运输产品(桥梁支座)质量监督抽查结果汇总表
7. 2015 年度交通运输产品(高密度聚乙烯硅芯管)质量监督抽查结果汇总表
8. 2015 年度交通运输产品(突起路标)质量监督抽查结果汇总表



(此文公开发布)

附件 1

2015 年度交通运输产品 (道路用沥青)质量监督抽查结果汇总表

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
1	兰州金通实业发展有限公司	SBS 改性沥青 I—C	甘肃省兰永一级路面工程 LYLM1 合同段	40t	1	合格	/	/
2	甘肃路桥建设集团养护科技有限责任公司	SBS 改性沥青 I—C	甘肃省金阿公路 JALM1 合同段	35t	1	合格	/	/
3	甘肃路航道路材料有限公司	道路石油沥青 70 号 A 级	甘肃省十天高速 STLM01 合同段	34t	1	合格	/	/
4	甘肃省交通物资供应公司	道路石油沥青 70 号 A 级	甘肃省十天高速 STLM05 合同段	33t	1	合格	/	/
5	韩国 SK 集团(代理:西安国琳实业股份有限公司)	道路石油沥青 90 号 A 级	陕西省铜旬高速路面一标	300t	1	合格	/	/
6	西安路翔公路技术有限公司	SBS 改性沥青 I—C	陕西省铜旬高速路面一标	30t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
7	陕西高速机械化工程有限公司	SBS 改性沥青 I—C	陕西省铜旬高速路面二标	45t	1	合格	/	/
8	新加坡壳牌石油公司 (代理:陕西高速公路开发公司)	道路石油沥青 90 号 A 级	陕西省西咸北环线路面一标	1000t	1	合格	/	/
9	韩国 SK 集团(代理:江苏秦江集团股份有限公司)	道路石油沥青 90 号 A 级	陕西省西咸北环线路面二标	2000t	1	合格	/	/
10	新加坡壳牌石油公司 (代理:陕西龙寰进出口有限公司)	道路石油沥青 90 号 A 级	陕西省西咸北环线第三合同段	2000t	1	合格	/	/
11	中交二公局第三工程有限公司	SBS 改性沥青 I—C	青海省西宁市南绕城公路工程路面 1 标	20t	1	合格	/	/
12	韩国双龙集团(代理:陕西宝利有限公司)	道路石油沥青 90 号 A 级	青海省西宁市南绕城公路工程路面 1 标	60t	1	合格	/	/
13	韩国双龙集团(代理:日照兴业进出口有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	青海省西宁市南绕城公路工程路面 2 标	50t	1	合格	/	/
14	中国路桥工程有限责任公司	SBS 改性沥青 I—C	青海省西宁市南绕城公路工程路面 2 标	40t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
15	贵州黔和物流有限公司	SBS 改性沥青 I—D	贵州省毕节至都格高速公路 30 标	200t	1	合格	/	/
16	中国石油化工股份有限公司广州分公司	道路石油沥青 70 号 A 级	贵州省毕节至都格高速公路 30 标	300t	1	合格	/	/
17	壳牌东方石油贸易有限公司	道路石油沥青 70 号 A 级	贵州省道真至翁安高速 LM1 标	30t	1	不合格	TFOT 后延度	已整改, 经确认合格
18	中航路通实业有限公司	SBS 改性沥青 I—D	贵州省道真至翁安高速 LM2 标	50t	1	不合格	TFOT 后延度	已整改, 经确认合格
19	韩国 SK 集团(代理: 厦门华特沥青实业有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	贵州省道真至翁安高速 LM4A 标	31.7t	1	合格	/	/
20	韩国双龙集团(代理: 中航路通实业有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	贵州省道真至翁安高速 LM4B 标	99.08t	1	合格	/	/
21	山东高速建设材料有限公司	SBS 改性沥青 I—D	贵州省道真至翁安高速 LM5 标	96t	1	不合格	25℃针入度	已整改, 经确认合格
22	壳牌(中国)有限公司(代理: 中国交通物资有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	贵州省道真至翁安高速 LM7 标	210t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
23	广饶县昌泰化工有限公司	SBS 改性沥青 I—D	河南省三淅高速卢西段路面 1 标	30t	1	合格	/	/
24	山西宇通高速路面材料有限公司	SBS 改性沥青 I—D	河南省三淅高速卢西段路面 2 标	35t	1	合格	/	/
25	中石油江苏燃料沥青有限责任公司	SBS 改性沥青 I—D	河南省三淅高速卢西段路面 4 标	40t	1	合格	/	/
26	山东高速物资储运有限公司	SBS 改性沥青 I—D	河南省三淅高速西寺段路面 1 标	40t	1	不合格	TFOT 后延度	已整改，经确认合格
27	河南省路桥建设集团商丘通达实业有限公司	SBS 改性沥青 I—D	河南省三淅高速西寺段路面 2 标	40t	1	不合格	TFOT 后延度	已整改，经确认合格
28	阿尔法(江阴)沥青有限公司	道路石油沥青 70 号 A 级	河南省京港澳高速驻信加宽工程三工区	40t	1	合格	/	/
29	湖北安捷路桥有限公司	SBS 改性沥青 I—D	河南省京港澳高速驻信加宽工程三工区	40t	1	合格	/	/
30	江西省高速公路物资有限公司	SBS 改性沥青 I—D	江西省昌宁高速公路二管段	50t	1	合格	/	/
31	瑞金市昌兴实业发展有限公司	SBS 改性沥青 I—D	江西省昌宁高速公路三管段	40t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
32	江西省昌赣公路沥青制品有限公司	SBS 改性沥青 I—D	江西省昌栗高速公路三管段	45t	1	合格	/	/
33	北京市政路桥建材集团有限公司密云沥青厂	道路石油沥青 70 号 A 级	北京市政路桥建材集团有限公司密云沥青厂(用于:北京市密云县琉辛路大修工程)	500t	1	合格	/	/
34	北京国创通畅路桥养护有限公司	道路石油沥青 90 号 A 级	北京国创通畅路桥养护有限公司(用于:北京市怀柔区安四路 S213 段预防性养护工程)	50t	1	合格	/	/
35	北京路新恒通沥青混凝土有限公司	道路石油沥青 70 号 A 级	北京路新恒通沥青混凝土有限公司(用于:北京市通州区新风河跨河桥工程)	40t	1	合格	/	/
36	北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司	道路石油沥青 70 号 A 级	北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司(用于:北京市京开高速辅路工程)	300t	1	合格	/	/
37	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司(经销:天津海泰环保科技有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	天津市唐廊高速公路天津段一期工程第十合同	20t	1	合格	/	/
38	厦门华特集团有限公司	SBS 改性沥青 I—C	河北省张承高速公路崇礼至张承界段 D 标拌和站	35t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
39	河北凯意石化有限公司	SBS 改性沥青 I—C	河北省张承高速公路崇礼至张承界段 F 标拌和站	50t	1	合格	/	/
40	唐山华特沥青仓储有限公司(经销:河北通华公路材料有限公司)	SBS 改性沥青 I—C	河北省张承高速公路承德段 TJ19 合同拌和站	45t	1	合格	/	/
41	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司(经销:河北通华公路材料有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	河北省张承高速公路承德段 TJ19 合同拌和站	45t	1	合格	/	/
42	秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司(经销:保定天益通道路材料有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	河北省张承高速公路承德段 TJ15 合同拌和站	35t	1	合格	/	/
43	山西宇通高速路面材料有限公司	SBS 改性沥青 I—C	河北省张承高速公路承德段 TJ7 合同拌和站	30t	1	合格	/	/
44	中化弘润石油化工有限公司	SBS 改性沥青 I—D	河北省衡水高速故城支线二工区拌和站	40t	1	合格	/	/
45	河北鑫海化工集团有限公司	道路石油沥青 70 号 A 级	河北省高速公路石安改扩建 XJ8 标拌和站	35t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
46	中国石化炼油销售有限公司(经销企业:廊坊市通力公路工程材料有限公司)	道路石油沥青 70号 A 级	河北省荣成一乌海高速公路 河北徐水至涞源段 LMSG —3 标拌和站	40t	1	合格	/	/
47	山西兰亭高新技术沥青有限公司	SBS 改性沥青	山西省高沁高速路面一分部 小仙拌和站	24t	1	合格 *	/	/
48	韩国 GS 加德士炼厂 (经销:山西兰亭高新技术沥青有限公司)	道路石油沥青 70号 A 级	山西省高沁高速路面一分部 小仙拌和站	70t	1	合格	/	/
49	中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司(经销: 山西宇通高速路面材料有限公司)	道路石油沥青 70号 A 级	山西省高沁高速路面二分部 沥青拌和站	35t	1	合格	/	/
50	中石化炼油销售有限公司(经销:山西宇通高速 路面材料有限公司)	道路石油沥青 70号 A 级	山西省左黎高速 ZL1 标拌 和站	300t	1	合格	/	/
51	中海沥青股份有限公司 (经销:山西力新公路物 资有限公司)	道路石油沥青 70号 A 级	山西省左黎高速 ZL3 标 K53+200 拌和站	1200t	1	合格	/	/
52	北京中物振华贸易有限公司	SBS 改性沥青	山西省原神高速路面一标沥 青拌和站	100t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
53	SK ENERGY CO. LTD(经销:北京中物 振华贸易有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	山西省原神高速路面二标沥 青拌和站	35.88t	1	合格	/	/
54	泰普克沥青(大众)有限 公司(经销:山西力新公 路物资有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	山西省原神高速路面三标沥 青拌和站	28.5t	1	合格	/	/
55	日照星光沥青有限公司 (经销:青岛日石吉通沥 青有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	山西省吉河高速路面一标拌 和站	34.5t	1	合格	/	/
56	中国石油化工股份有限 公司(经销:山西宇通高 速路面材料有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	山西省吉河高速路面二标拌 和站	30t	1	合格	/	/
57	沈阳三鑫集团盘锦路用 材料有限公司	SBS I—C 聚合 物改性沥青	岫岩县公路沥青拌合站	100t	1	合格	/	/
58	中国石油天然气股份有 限公司辽河石化分公司 (经销:辽宁交通物资有 限公司)	道路石油沥青 90 号 A 级	兴城市公路沥青拌合站	100t	1	合格	/	/
59	盘锦北方沥青燃料有限 公司(经销:辽宁交通物 资有限公司)	道路石油沥青 90 号 A 级	新民市公路沥青拌合站	100t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
60	大连西太平洋石油化工有限公司(经销:大连欣源石化有限公司)	道路石油沥青 90号A级	鹤大路面维修一标拌合站	50t	1	合格	/	/
61	盘锦北方沥青燃料有限公司	道路石油沥青 90号A级	鹤大路面维修二标拌合站	10t	1	合格	/	/
62	中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司	道路石油沥青 90号A级	鹤大路面维修三标拌合站	40t	1	合格	/	/
63	中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司	道路石油沥青 90号A级	鹤大路面维修四标拌合站	50t	1	合格	/	/
64	辽宁瑞德公路科技有限公司	SBS I—C 聚合物改性沥青	调兵山市公路拌合站	50t	1	合格	/	/
65	中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 (经销:沈阳五洲交通科技有限公司)	道路石油沥青 90号A级	沈平改扩建路面综合一标拌合站	50t	1	合格	/	/
66	中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 (经销:沈阳五洲交通科技有限公司)	道路石油沥青 90号A级	沈平改扩建路面综合三标拌合站	50t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
67	中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 (经销:沈阳五洲交通科技有限公司)	道路石油沥青 90 号 A 级	沈平改扩建路面综合五标拌 合站	50t	1	合格	/	/
68	中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司	道路石油沥青 90 号 A 级	中国石油 辽河石化分公司	2000t	1	合格	/	/
69	盘锦北方沥青燃料有限公司	道路石油沥青 90 号 A 级	盘锦北方沥青燃料有限公司	2000t	1	合格	/	/
70	江阴泰富沥青有限公司	道路石油沥青 70 号 A 级	江阴泰富沥青有限公司沥青 储存库	50t	1	合格	/	/
71	江阴泰富沥青有限公司	SBS 改性沥青 I —C	江阴泰富沥青有限公司沥青 储存库	50t	1	合格	/	/
72	江苏扬子公路沥青有限 责任公司	道路石油沥青 70 号 A 级	江苏扬子公路沥青有限责 任公司沥青储存库	35t	1	合格	/	/
73	江苏宝利沥青股份有限 公司	SBS 改性沥青 I —C	江苏宝利沥青股份有限公司 沥青储存库	60t	1	合格	/	/
74	浙江省公路物资有限 公司	SBS 改性沥青 I —D	浙江省杭金衢高速公路拓宽 工程路面一标料场	40t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
75	新加坡埃索公司(经销: 杭州交投实业有限公司)	道路石油沥青 70号 A 级	浙江省杭新景高速公路建德 寿昌至开化白沙关(浙赣界) 建德段一标料场	40t	1	合格	/	/
76	新加坡埃索公司(经销: 杭州交投实业有限公司)	SBS 改性沥青 I —D	浙江省杭新景高速公路建德 寿昌至开化白沙关(浙赣界) 建德段一标料场	40t	1	合格	/	/
77	韩国 SK(经销:浙江省 公路物资有限公司)	道路石油沥青 70号 A 级	浙江省杭新景高速公路建德 寿昌至开化白沙关(浙赣界) 开化段 23 标拌和场	40t	1	合格	/	/
78	浙江省公路物资有限 公司	SBS 改性沥青 I —D	浙江省杭新景高速公路建德 寿昌至开化白沙关(浙赣界) 开化段 24 标拌和场	40t	1	合格	/	/
79	广东省燃料公司	SBS 改性沥青 I —D	福建省宁德沈海复线高速公 路柘荣至福安段 B1 标沥青 拌和站 6 号罐	30t	1	合格	/	/
80	厦门华特沥青实业有限 公司	SBS 改性沥青 I —D	福建省京台线建瓯至闽侯高 速公路宁德市境 B1 标沥青 拌和站 4 号罐	35t	1	合格	/	/
81	温州中石油燃料沥青有 限责任公司(经销:中石 油铁建油品销售有限公 司)	道路石油沥青 70号 A 级	福建省湄渝高速公路莆田段 B1 标沥青拌和站 1 号罐	20t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
82	厦门新立基股份有限公司(经销:福州交通实业发展有限责任公司)	SBS 改性沥青 I—D	福建省福州京台高速公路 JTB1 标沥青拌和站 2 号罐	40t	1	合格	/	/
83	中国石化炼油销售有限公司齐鲁分公司	道路石油沥青 70 号 A 级	山东省德商高速鄄城至菏泽段路面工程第七合同段拌合站	35.2t	1	合格	/	/
84	中国石化股份有限公司齐鲁分公司	道路石油沥青 70 号 A 级	山东省德商高速鄄城至菏泽段路面工程第八合同段拌合站	28.24t	1	合格	/	/
85	中国石化股份有限公司齐鲁分公司	道路石油沥青 70 号 A 级	山东省德商高速夏津至聊城段路面一标沥青拌合站	40t	1	合格	/	/
86	山东华瑞道路材料有限公司	SBS 改性沥青 I—D	山东省荣成至文登高速公路路桥工程第二合同段拌合站	93t	1	合格	/	/
87	山东华瑞道路材料有限公司	道路石油沥青 70 号 A 级	山东省荣成至文登高速公路路桥工程第一合同段拌合站	37t	1	合格	/	/
88	中国石化股份有限公司齐鲁分公司	道路石油沥青 70 号 A 级	山东省德商高速德州至夏津段第二合同段拌合站	35t	1	合格	/	/
89	四川宝利沥青有限公司(经销:四川交投物流有限公司)	SBS 改性沥青 I—D	四川省遂广高速公路 SG1—LM1 标	120t	1	合格	/	/

序号	生产单位名称	产品名称	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按标准 JTG F40—2004 判定		整改 情况
						批是否合格	不合格项	
90	中国石化(经销:四川交投物流有限公司)	道路石油沥青 70 号 A 级	四川省遂广高速公路 SG1— LM1 标	70t	1	合格	/	/
91	四川国创兴路沥青材料有限公司(经销:四川交投物流有限公司)	SBS 改性沥青 I —D	四川省遂西高速公路 SX— LM1 标	150t	1	合格	/	/

附件 2

2015 年度交通运输产品(公路波形梁钢护栏板)
质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
1	潍坊东方钢管有限公司	甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司	甘肃省十天高速 K662+000~K663+000	1000	20	20	0	/	合格	/
2	南京忠信交通设施有限公司	陕西高速交通工贸有限公司	陕西省铜旬高速 K184+200~K186+800	1000	20	19	1	防腐层厚度	合格	/
3	山东省冠县北方交通设施有限公司	江西赣东路桥建设集团有限公司	陕西省铜旬高速 K217+000~K218+000	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
4	潍坊东方钢管有限公司	湖南省湘筑交通科技有限公司	陕西省西咸北环线高速 K63+000~K64+000	1000	20	18	2	基体金属板厚	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
5	江苏国强镀锌实业有限公司	广东省交通发展有限公司	贵州省毕都高速 K168+900 处	1000	20	18	2	定尺长度	合格	/
6	江苏国强镀锌实业有限公司	平安交通建设工程有限公司	河南省三淅高速卢西段 K12+500~K13+500	1000	20	18	2	镀锌层厚度	合格	/
7	冠县昌运交通设施有限公司	贵州省交通工程有限公司	河南省三淅高速卢西段 K67+160 赛根互通料场处	1000	20	20	0	/	合格	/
8	邯郸市昌盛制管有限公司	河北科力交通设施有限公司	河南省三淅高速西寺段 K26+900~K27+900	1000	20	20	0	/	合格	/
9	山东瑞达高速公路材料有限公司	山西交研科学实验工程有限公司	河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段 K16+000~K17+000	1000	20	20	0	/	合格	/
10	天津友发瑞达交通设施有限公司	湖南海鸿交通工程有限公司	河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段 K94+820 料场处	1000	20	18	2	涂塑层厚度	合格	/
11	山东冠县恒昌路桥设施有限公司	湖南高速公路配套设施有限公司	安徽省铜南宣高速 K25+000~K26+000	1000	20	18	2	镀锌层厚度	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
12	江苏国强镀锌实业有限公司	安徽碧豪生态科技有限公司	安徽省铜南宣高速 K32+000~K33+000	1000	20	19	1	镀锌层厚度	合格	/
13	冠县北方管业集团	江苏东方交通工程有限公司	安徽省铜南宣高速 K65+000~K66+000	1000	20	18	2	镀锌层厚度	合格	/
14	江苏国强镀锌实业有限公司	大成工程建设有限公司	江西省昌宁高速 K64+340 料场处	1000	20	20	0	/	合格	/
15	黄骅市振兴东海交通设施有限公司	天津市环路公路设施有限公司	天津市滨海西外环高速公路(津汉高速—海景大道)工程 K0+000~K17+400 处	330	20	18	2	防腐层附着性能	合格	/
16	江苏国强镀锌实业有限公司	江苏泓益交通工程有限公司	河北省张承高速公路张家口段西辛营互通	1000	20	11	9	镀锌层厚度、定尺长度	不合格	已整改, 经确认合格
17	河北奎鹏交通设施有限公司	杭州公路交通设施工程有限公司	河北省张承高速公路张家口段 K126+400 料场	1000	20	16	4	定尺长度	不合格	已整改, 经确认合格
18	潍坊东方钢管有限公司	甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司	河北省张承高速公路张家口段小南营料场	1000	20	18	2	定尺长度	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
19	山东众冠交通设施有限公司	河北路桥集团故城支线项目部八工区	河北省衡德高速故城支线 K7+700	1000	20	19	1	镀锌层厚度	合格	/
20	内蒙古陆宇交通设备有限公司	沙河市飞耀交通设施有限公司	河北省张承高速公路承德段大滩收费站	1000	20	14	6	镀锌层厚度	不合格	已整改, 经确认合格
21	邯郸市昌盛制管有限公司	苏州交通工程集团有限公司	河北省张承高速公路承德段丰宁互通	1000	20	6	14	镀锌层厚度	不合格	已整改, 经确认合格
22	河北泰宏公路安全设施有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	山西省汾阳至邢台高速公路榆社至和顺(二期) YK55 + 060 ~ YK55 + 300	1000	20	20	0	/	合格	/
23	张家港华夏交通科技有限公司	张家港港丰交通安全设施有限公司	江苏省阜建高速公路 K25+025~K26+300	1000	20	20	0	/	合格	/
24	江苏国强镀锌实业有限公司	江苏中路交通发展有限公司	江苏省常溧高速 K39+600~K40+600	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
25	江苏国强镀锌实业有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程 1 标 ZK43+000—ZK44+000	1000	20	19	1	基体金属板厚	合格	/
26	江苏国强镀锌实业有限公司	杭州红萌交通设施有限公司	浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关 JA01 标 ZK133+440	1000	20	18	2	基体金属板厚、防腐层厚度	合格	/
27	罗源鑫顺金属制品有限公司	中铁十二局集团第一工程有限公司	福建省福州京台高速公路 JTB1 合同段现场	1000	20	20	0	/	合格	/
28	南京万邦交通设施有限公司	湖南路桥建设集团有限公司	福建省邵武至光泽高速公路公路 JA2 标合同段现场	1000	20	20	0	/	合格	/
29	山东伟达交通设施有限公司	湖南路桥建设集团有限公司	福建省邵武至光泽高速公路公路 JA1 标合同段现场	1200	20	20	0	/	合格	/
30	张家港华夏交通科技有限公司	福建路桥建设有限公司	福建省湄渝高速公路莆田段 B2 合同段现场	1000	20	20	0	/	合格	/
31	山东省冠县北方交通设施有限公司	盛世国际路桥建设有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K120+300	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
32	山东晨阳交通设施有限公司	湖北利航交通开发公司	山东省德商高速聊城至范县段 K134+000	1000	20	20	0	/	合格	/
33	潍坊东方钢管有限公司	潍坊东方交通设施工程有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K148+030	1000	20	20	0	/	合格	/
34	滕州市金恒大交通设施有限责任公司	山西长达交通设施有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K161+000	1000	20	20	0	/	合格	/
35	山东冠县恒昌路桥设施有限公司	中铁十四局集团电气化工程有限公司	山东省德商高速夏津至聊城段 K66+100 左幅	1000	20	20	0	/	合格	/
36	四川新安达交通设施有限公司	中交第一工程局有限公司	四川省遂广高速公路建设工程 SG—JA1 标 (K14+200 料堆)	1240	20	20	0	/	合格	/
37	山东省冠县北方交通设施有限公司	中交第一工程局有限公司	四川省遂西高速公路建设工程 SX—JA2 标 (K47+200 料堆)	1200	20	20	0	/	合格	/
38	江苏国强镀锌实业有限公司	四川路桥建设集团交通工程有限公司	四川省自隆高速公路建设工程(K11 互通料堆)	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495 —2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
39	四川新安达交通设施有限公司	四川路桥建设集团交通工程有限公司	四川省自隆高速公路建设工程(K11 互通料堆)	1000	20	20	0	/	合格	/
40	山东瑞达高速公路材料有限公司	四川路桥建设集团交通工程有限公司	四川省自隆高速公路建设工程(K11 互通料堆)	1000	20	18	2	基体 金属板厚	合格	/

附件 3

2015 年度交通运输产品(公路波形梁钢护栏立柱)
质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
1	江苏国强镀锌实业有限公司	湖南高速公路配套设施有限公司	甘肃省金阿高速 K1+000~K2+000	1000	20	20	0	/	合格	/
2	潍坊东方钢管有限公司	甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司	甘肃省十天高速 K662+000~K663+000	1000	20	20	0	/	合格	/
3	江苏国强镀锌实业有限公司	中交第一公路勘察设计研究院中交第二公路工程局设计施工总承包	青海省西宁南绕城公路三十里铺料场处	1000	20	19	1	基体金属壁厚	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
4	南京忠信交通设施有限公司	陕西高速交通工贸有限公司	陕西省铜旬高速 K184+200~K186+800	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
5	山东省冠县北方交通设施有限公司	江西赣东路桥建设集团有限公司	陕西省铜旬高速 K217+000~K218+000	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
6	潍坊东方钢管有限公司	湖南省湘筑交通科技有限公司	陕西省西咸北环线高速 K63+000~K64+000	1000	20	20	0	/	合格	/
7	江苏国强镀锌实业有限公司	广东省交通发展有限公司	贵州省毕都高速 K168+900 处	1000	20	20	0	/	合格	/
8	山东冠县金冠交通设施有限公司	中交一公局交通工程有限公司	贵州省道安高速和平互通料场	1000	20	18	2	定尺长度	合格	/
9	冷水江天宝交通设施有限公司	中交路桥建设有限公司	贵州省道安高速洗马互通料场处	1000	20	20	0	/	合格	/
10	潍坊东方钢管有限公司	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	贵州省道安高速湄潭互通料场处	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
11	四川新安达交通设施有限公司	中交路桥建设有限公司	贵州省道安高速 K234+300 处	1000	20	19	1	定尺长度	合格	/
12	冠县昌运交通设施有限公司	贵州省交通工程有限公司	河南省三淅高速卢西段 K67+160 处	1000	20	19	1	基体 金属壁厚	合格	/
13	邯郸市昌盛制管有限公司	河北科力交通设施有限公司	河南省三淅高速西寺段 K26+900~K27+900	1000	20	19	1	镀锌层 厚度	合格	/
14	山东瑞达高速公路材料有限公司	山西交研科学实验工程有限公司	河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段 K16+000~K17+000	1000	20	20	0	/	合格	/
15	黄骅市振兴东海交通设施有限公司	江西省公路工程有限责任公司	河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段 K68+000~K69+000	1000	20	18	2	基体 金属壁厚	合格	/
16	天津友发瑞达交通设施有限公司	湖南海鸿交通工程有限公司	河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段 K94+820 料场处	1000	20	18	2	基体 金属壁厚	合格	/
17	山东冠县恒昌路桥设施有限公司	湖南高速公路配套设施有限公司	安徽省铜南宣高速 K25+000~K26+000	1000	20	18	2	镀锌层 厚度	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
18	南京天意公路材料有限公司	安徽碧豪生态科技有限公司	安徽省铜南宣高速 K32+000~K33+000	1000	20	18	2	镀锌层厚度	合格	/
19	冠县北方管业集团	江苏东方交通工程有限公司	安徽省铜南宣高速 K65+000~K66+000	1000	20	18	2	涂塑层厚度	合格	/
20	安徽鑫锐电气集团有限公司	兰州金路交通设施有限责任公司	江西省昌宁高速 K146+880 料场	1000	20	18	2	定尺长度	合格	/
21	江苏国强镀锌实业有限公司	大成工程建设有限公司	江西省昌宁高速 K77+300 料场处	1000	20	18	2	基体金属壁厚、防腐层厚度	合格	/
22	潍坊东方钢管有限公司	滕州金恒大交通设施有限责任公司	江西省昌栗高速 K178+320 料场	1000	20	18	2	定尺长度、防腐层厚度	合格	/
23	黄骅市振兴东海交通设施有限公司	天津市环路公路设施有限公司	天津市滨海西外环高速公路(津汉高速—海景大道)工程 K0+000~K17+400 处	589	20	19	1	基体金属壁厚	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495 —2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
24	江苏国强镀锌实业有限公司	江苏泓益交通工程有限公司	河北省张承高速公路张家口段西辛营互通	1000	20	11	9	镀锌层厚度、定尺长度	不合格	已整改, 经确认合格
25	河北奎鹏交通设施有限公司	杭州公路交通设施工程有限公司	河北省张承高速公路张家口段 K126 + 400 料场	1000	20	20	0	/	合格	/
26	潍坊东方钢管有限公司	甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司	河北省张承高速公路张家口段小南营料场	1000	20	20	0	/	合格	/
27	山东众冠交通设施有限公司	河北路桥集团故城支线项目部八工区	河北省衡德高速故城支线 K7+700	1000	20	14	6	镀锌层厚度、定尺长度	不合格	已整改, 经确认合格
28	邯郸市昌盛制管有限公司	苏州交通工程集团有限公司	河北省张承高速公路承德段丰宁互通	1000	20	10	10	定尺长度	不合格	已整改, 经确认合格
29	华北泰兴护栏有限公司	河南瑞航公路工程有限公司	河北省张承高速公路承德段南关互通	1000	20	12	8	镀锌层厚度、定尺长度	不合格	已整改, 经确认合格
30	山东省冠县北方交通设施有限公司	山西路桥第一工程有限公司	山西省左黎高速公路 K37+000	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
31	河北泰宏公路安全设施有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	山西省汾阳至邢台高速公路榆社至和顺段(二期)料场	1000	20	20	0	/	合格	/
32	张家港华夏交通科技有限公司	江苏宏达交通工程有限公司	江苏省阜建高速公路 K33+520~K34+520	1000	20	20	0	/	合格	/
33	江苏国强镀锌实业有限公司	常州市交通设施有限公司	江苏省常溧高速 K36+060~K37+060	1000	20	20	0	/	合格	/
34	江苏国强镀锌实业有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程 1 标 ZK43+000—ZK44+000	1000	20	18	2	基体金属壁厚、防腐层厚度	合格	/
35	江苏国强镀锌实业有限公司	杭州红萌交通设施有限公司	浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关 JA01 标 YK141+800—YK142+000 处	1000	20	20	0	/	合格	/
36	江苏国强镀锌实业有限公司	杭州红萌交通设施有限公司	浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关 JA01 标 ZK133+440 处	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
37	罗源鑫顺金属制品有限公司	中铁十二局集团第一工程有限公司	福建省福州京台高速公路 JTB1 合同段现场	1000	20	20	0	/	合格	/
38	南京万邦交通设施有限公司	湖南路桥建设集团有限公司	福建省邵武至光泽高速公路公路 JA2 合同段现场	1000	20	20	0	/	合格	/
39	山东伟达交通设施有限公司	湖南路桥建设集团有限公司	福建省邵武至光泽高速公路公路 JA1 合同段现场	1000	20	19	1	防腐层厚度	合格	/
40	张家港华夏交通科技有限公司	福建路桥建设有限公司	福建省湄渝高速公路莆田段 B2 合同段现场	1000	20	20	0	/	合格	/
41	山东冠县金冠交通设施有限公司	盛世国际路桥建设有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K120+300 处	1000	20	20	0	/	合格	/
42	山东晨阳交通设施有限公司	湖北利航交通开发公司	山东省德商高速聊城至范县段 K134+000 处	1000	20	20	0	/	合格	/
43	潍坊东方钢管有限公司	潍坊东方交通设施工程有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K148+030 处	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
44	滕州市金恒大交通设施有限责任公司	山西长达交通设施有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K161+000 处	1000	20	20	0	/	合格	/
45	山东冠县恒昌路桥设施有限公司	中铁十四局集团电气化工程有限公司	山东省德商高速夏津至聊城段 K66+100 左幅	1000	20	20	0	/	合格	/
46	山东冠县嘉运交通设施有限公司	中铁十四局集团电气化工程有限公司	山东省德商高速夏津至聊城段 K80+980 右幅	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
47	四川新安达交通设施有限公司	中交第一工程局有限公司	四川省遂广高速公路建设工程 SG—JA1 标 (K14+200 料场)	1000	20	19	1	定尺长度	合格	/
48	山东省冠县北方交通设施有限公司	中交第一工程局有限公司	四川省遂西高速公路建设工程 SX—JA2 标 (K47+200 料场)	1000	20	19	1	基体金属壁厚	合格	/
49	江苏国强镀锌实业有限公司	四川路桥建设集团交通工程有限公司	四川省自隆高速公路建设工程(K11 互通料场)	500	20	20	0	/	合格	/

附件 4

2015 年度交通运输产品(公路波形梁钢护栏防阻块)
质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495 —2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
1	山东冠县恒良交通设施有限公司	甘肃圆峰交通工程有限公司	甘肃省十天高速 K734+000~K735+000	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
2	冠县鑫升电力设施配件有限公司	甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司	甘肃省十天高速 K662+000~K663+000	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
3	山东冠县远海冲压件有限公司	广东六达交通工程有限公司	甘肃省十天高速 K640料场	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
4	山东冠县恒昌路桥设施有限公司	甘肃恒和交通设施安装有限公司	甘肃省十天高速 K575+500~K576+500	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
5	山东冠县恒良交通设施有限公司	中交第一公路勘察设计研究院中交第二公路工程局设计施工总承包	青海省西宁南绕城公路三十里铺料场处	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
6	山东冠县通安交通工程有限公司	陕西高速交通工贸有限公司	陕西省铜旬高速 K184+200~K186+800	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
7	山东省冠县北方交通设施有限公司	江西赣东路桥建设集团有限公司	陕西省铜旬高速 K217+000~K218+000	1000	20	19	1	防腐层厚度	合格	/
8	冠县宏达交通设施有限公司	山西路达实业总公司	陕西省西咸北环线高速 K15+000~K16+000	1000	20	18	2	基体金属板厚	合格	/
9	河北天云山高强度紧固件有限公司	太原市锐光交通安全设施有限公司	陕西省西咸北环线高速 K50+500 料场	1000	20	20	0	/	合格	/
10	山东冠县恒良交通设施有限公司	湖南省湘筑交通科技有限公司	陕西省西咸北环线高速 K63+000~K64+000	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
11	江苏国强镀锌实业有限公司	广东省交通发展有限公司	贵州省毕都高速 K168+900 处	1000	20	19	1	基体 金属板厚	合格	/
12	河北亿德交通安全设施制造有限公司	平安交通建设工程有限公司	河南省三浙高速卢西段 K12+500~K13+500	1000	20	20	0	/	合格	/
13	冠县昌运交通设施有限公司	贵州省交通工程有限公司	河南省三浙高速卢西段 K67+160 处	1000	20	20	0	/	合格	/
14	冠县鑫盛交通设施有限公司	河北科力交通设施有限公司	河南省三浙高速西寺段 K26+900~K27+900	1000	20	19	1	镀锌层 厚度	合格	/
15	河北天云山高强度紧固件有限公司	江西省公路工程有限公司	河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段 K68+000~K69+000	1000	20	20	0	/	合格	/
16	山东冠县恒昌路桥设施有限公司	湖南高速公路配套设施有限公司	安徽省铜南宣高速 K25+000~K26+000	1000	20	18	2	涂塑层 厚度	合格	/
17	冠县北方管业集团	安徽碧豪生态科技有限公司	安徽省铜南宣高速 K32+000~K33+000	1000	20	20	0	/	合格	/
18	江苏国强镀锌实业有限公司	大成工程建设有限公司	江西省昌宁高速 K77+300 料场处	1000	20	18	2	防腐层 厚度	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
19	黄骅市振兴东海交通设施有限公司	天津市环路公路设施有限公司	天津市滨海西外环高速公路(津汉高速—海景大道)工程 K0+000~K17+400 处	589	20	20	0	/	合格	/
20	山东冠县富凯交通设施有限公司	甘肃路桥飞宇交通设施有限公司	河北省张承高速公路张家口段小南营料场	1000	20	20	0	/	合格	/
21	河北亿德交通安全设施制造有限公司	湖南省湘筑交通科技有限公司	河北省张承高速公路承德段 K85+370	1000	20	20	0	/	合格	/
22	山东冠县四通交通设施有限公司	苏州交通工程集团有限公司	河北省张承高速公路承德段丰宁互通	1000	20	20	0	/	合格	/
23	山东冠县泰昌交通设施有限公司	河北路桥集团故城支线八工区	河北省衡德高速故城支线机场连接线存料区	1000	20	20	0	/	合格	/
24	河北泰宏公路安全设施有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	山西省汾阳至邢台高速公路榆社至和顺段(二期) K55+060~K55+300	1000	20	20	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
25	张家港华夏交通科技有限公司	江苏宏达交通工程有限公司	江苏省阜建高速公路 K33+520~K34+520	1000	20	20	0	/	合格	/
26	河北泰宏公路安全设施有限公司	常州市交通设施有限公司	江苏省常溧高速 K36+100~K37+060	1000	20	20	0	/	合格	/
27	江苏国强镀锌实业有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程 1 标 ZK43+000—ZK44+000 路侧	1000	20	18	2	防腐层厚度	合格	/
28	江苏国强镀锌实业有限公司	杭州红萌交通设施有限公司	浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关 JA01 标 ZK133+440 中分带	600	20	20	0	/	合格	/
29	河北泰宏公路安全设施有限公司	中铁十二局集团第一工程有限公司	福建省福州京台高速公路 JTB1 合同段现场	1000	20	19	1	防腐层厚度	合格	/
30	张家港华夏交通科技有限公司	福建路桥建设有限公司	福建省湄渝高速公路莆田段 B2 合同段现场	1000	20	20	0	/	合格	/
31	山东冠县飞越交通设施有限公司	湖南路桥建设集团有限公司	福建省邵武至光泽高速公路 JA1 合同段现场	1000	20	15	5	防腐层厚度	不合格	已整改, 经确认合格

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495 —2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
32	山东省冠县北方交通设施有限公司	盛世国际路桥建设有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K120 + 300 左幅	1000	20	20	0	/	合格	/
33	山东晨阳交通设施有限公司	湖北利航交通开发公司	山东省德商高速聊城至范县段 K134 + 000 右幅	1000	20	20	0	/	合格	/
34	山东冠县恒昌路桥设施有限公司	潍坊东方交通设施工程有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K148 + 030 右幅	1000	20	20	0	/	合格	/
35	滕州市金恒大交通设施有限责任公司	山西长达交通设施有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K161 + 000 左幅	1000	20	20	0	/	合格	/
36	山东冠县恒昌路桥设施有限公司	中铁十四局集团电气化工程有限公司	山东省德商高速夏津至聊城段 K66+100 左幅	1000	20	20	0	/	合格	/
37	河北泽成交通设施有限公司	中交第一工程局有限公司	四川省遂西高速公路建设工程 SX—JA2 标 (K47+200 料堆)	2750	20	20	0	/	合格	/
38	河北泽成交通设施有限公司	四川路桥建设集团交通工程有限公司	四川省自隆高速公路建设工程(K11 互通料堆)	2500	20	20	0	/	合格	/

附件 5

2015 年度交通运输产品(公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓)
质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495 —2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
1	邯郸市翼途交通设施 配件有限公司	甘肃路桥飞宇 交通设施有限 责任公司	甘肃省十天高速 K662 +000~K663+000	10000	32	32	0	/	合格	/
2	永年县运昌紧固件制 造有限公司	广东六达交通 工程有限公司	甘肃省十天高速 K640 料场	10000	32	32	0	/	合格	/
3	永年县亿安交通设施 有限公司	甘肃恒和交通 设施安装有限 公司	甘肃省十天高速 K575 +500~K576+500	10000	32	22	10	整体 抗拉荷载	不合格	已整改, 经确认 合格
4	河北天云山高强度紧 固件有限公司	兰州金路交通 设施有限责任 公司	甘肃省十天高速 K572 +500~K573+500	10000	32	31	1	整体 抗拉荷载	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
5	永年县运昌紧固件制造有限公司	中交第一公路勘察设计研究院中交第二公路工程局设计施工总承包	青海省西宁南绕城公路三十里铺料场处	10000	32	32	0	/	合格	/
6	邯郸市元一紧固件有限公司	陕西高速交通工贸有限公司	陕西省铜旬高速 K184+200~K186+800	10000	32	30	2	镀锌层厚度	合格	/
7	永年县峰通交通安全设施有限公司	江西赣东路桥建设集团有限公司	陕西省铜旬高速 K217+000~K218+000	10000	32	32	0	/	合格	/
8	河北天云山高强度紧固件有限公司	太原市锐光交通安全设施有限公司	陕西省西咸北环线高速 K50+500 料场	10000	32	32	0	/	合格	/
9	永年县运昌紧固件制造有限公司	湖南省湘筑交通科技有限公司	陕西省西咸北环线高速太平镇料场	10000	32	32	0	/	合格	/
10	河北亿德交通安全设施制造有限公司	平安交通建设工程有限公司	河南省三淅高速卢西段 K12+500~K13+500	10000	32	30	2	整体抗拉荷载	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
11	邯郸市元一紧固件有限公司	河北科力交通设施有限公司	河南省三淅高速西寺段 K26+900~K27+900	10000	32	32	0	/	合格	/
12	河北天云山高强度紧固件有限公司	江西省公路工程有限责任公司	河南省京港澳高速扩建驻马店至信阳段 K68+000~K69+000	10000	32	31	1	整体 抗拉荷载	合格	/
13	安徽亿豪交安设施有限公司	江苏东方交通工程有限公司	安徽省铜南宣高速 K64+300 料场	10000	32	30	2	整体 抗拉荷载	合格	/
14	永年县方远交通设施有限公司	青岛中建交通建设股份有限公司	江西省昌宁高速 K51+000 料场	10000	32	32	0	/	合格	/
15	邯郸市九盛标准件有限公司	天津市环路公路设施有限公司	天津市滨海西外环高速公路(津汉高速—海景大道)工程 K0+000~K17+400 处	10000	32	31	1	防腐层 厚度	合格	/
16	山东冠县泰昌交通设施有限公司	河北路桥故城支线项目部八工区	河北省衡德高速公路故城支线机场连接线存料区	10000	32	1	31	镀锌层 厚度	不合格	已整改, 经确认 合格

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
17	永年县方远交通设施有限公司	杭州公路交通设施工程有限公司	河北省张承高速公路张家口段 K126+400	10000	32	32	0	/	合格	/
18	山东冠县富凯交通设施有限公司	甘肃路桥飞宇交通设施有限公司	河北省张承高速公路张家口段小南营料场	10000	32	18	14	镀锌层厚度、整体抗拉荷载	不合格	已整改, 经确认合格
19	永年县正德紧固件有限公司	江苏泓益交通工程有限公司	河北省张承高速公路张家口段西辛营互通	10000	32	20	12	镀锌层厚度、整体抗拉荷载	不合格	已整改, 经确认合格
20	山东冠县四通交通设施有限公司	苏州交通工程集团有限公司	河北省张承高速承德段丰宁互通	10000	32	31	1	镀锌层厚度	合格	/
21	河北亿德交通安全设施制造有限公司	湖南省湘筑交通科技有限公司	河北省张承高速承德段 K85+370	10000	32	1	31	镀锌层厚度	不合格	已整改, 经确认合格
22	河北泰宏公路安全设施有限公司	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	山西省汾阳至邢台高速公路榆社至和顺(二期)料场	10000	32	31	1	整体抗拉荷载	合格	/
23	邯郸市天望交通设施有限公司	张家港港丰交通安全设施有限公司	江苏省阜建高速公路 K25+250~K26+300	5000	32	32	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
24	临安市卓潮紧固件有限公司	江苏中路交通发展有限公司	江苏省常溧高速 K39+600~K40+600	10000	32	32	0	/	合格	/
25	永年县运昌紧固件制造有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江省杭金衢高速公路拓宽工程 1 标施工现场	10000	32	29	3	整体抗拉荷载	合格	/
26	永年县方远交通设施有限公司	杭州红萌交通设施有限公司	浙江省杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关 JA01 标料场	10000	32	30	2	整体抗拉荷载、防腐层厚度	合格	/
27	临安市卓潮紧固件有限公司	中铁十二局集团第一工程有限公司	福建省福州京台高速公路 JTB1 项目部	10000	32	32	0	/	合格	/
28	永年县丰利交通设施配件有限公司	湖南路桥建设集团有限公司	福建省邵武至光泽高速公路公路 JA1 合同段施工现场	5000	32	30	2	整体抗拉荷载	合格	/
29	鄂州市强发标准件制造有限公司	福建路桥建设有限公司	福建省涪渝高速公路莆田段 B2 合同段施工现场	5000	32	32	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T281—2007 判定			按 JT/T495 —2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
30	邯郸市元一紧固件有限公司	盛世国际路桥建设有限公司、湖北利航交通开发公司、潍坊东方交通设施工程有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K120+300 — K148+030 段	10000	32	32	0	/	合格	/
31	山东华标螺丝有限公司	山西长达交通设施有限公司	山东省德商高速聊城至范县段 K161+000 处	10000	32	32	0	/	合格	/
32	永年标准件厂	中铁十四局集团电气化工程有限公司	山东省德商高速夏津至聊城段 K66+100 左幅	10000	32	32	0	/	合格	/
33	永年县正德紧固件有限公司	中交第一工程局有限公司	四川省遂西高速公路建设工程 SX—JA2 标 (K47+200 料场)	8000	32	30	2	整体 抗拉荷载	合格	/
34	永年县运昌紧固件制造有限公司	四川路桥建设集团交通工程有限公司	四川省自隆高速公路建设工程(K11 互通料场)	5000	32	31	1	整体 抗拉荷载	合格	/

附件 6

**2015 年度交通运输产品(桥梁支座)
质量监督抽查结果汇总表**

序号	产品 规格型号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按 JT/T 4—2004 标准判定		整改 情况
							批是否合格	不合格项	
1	GJZ 300 × 350×63	上海彭浦橡胶制 品有限公司	中交第一公路 工程局有限 公司	陕西省坪汉高速总监办 中心试验室库房	194	1	合格	/	/
2	GJZ 300 × 350×63	柳州东方工程橡 胶制品有限公司	中铁十九局集 团有限公司	陕西省坪汉高速总监办 中心试验室库房	324	1	合格	/	/
3	GJZ 350 × 400×84	衡水同力橡胶制 品有限公司	中铁十八局集 团第五工程有 限公司	陕西省坪汉高速总监办 中心试验室库房	234	1	不合格	内在质量(剥 离胶层后的拉 伸强度、扯 断伸长率)、 抗压弹性模量、 抗剪弹性模量	已整改, 经确认 合格
4	GYZF ₄ 350 ×350×87	衡水中盛工程橡 胶有限公司	中交路桥华南 贵黔 1 标	贵州省贵黔高速 1 标项 目部仓库	48	1	合格	/	/

序号	产品 规格型号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按 JT/T 4—2004 标准判定		整改 情况
							批是否合格	不合格项	
5	GYZF ₄ 350 ×87	四川双建路桥机 械有限责任公司	贵州桥梁建设 集团有限责任公司 息黔高速 TJ—6 标	贵州省息黔高速 TJ—6 标库房	25	1	合格	/	/
6	GYZF ₄ 300 ×65	衡水伟建工程橡 胶有限公司	北京鑫实路桥 集团公司	江西省东昌高速 C5 合 同段库房	135	1	不合格	内在质量(剥 离胶层后的拉 伸强度)	已整改, 经确认 合格
7	GYZF ₄ 300 ×65	衡水健达工程橡 胶有限公司	江西交建工程 集团有限公司	江西省东昌高速 C4 合 同段梁厂仓库	269	1	不合格	抗压 弹性模量	已整改, 经确认 合格
8	GYZF ₄ 300 ×65	衡水橡胶股份有 限公司	浙江省大成建 设集团有限公司 东昌 A3 标 项目经理部	江西省东昌高速 A3 标 梁厂库房	80	1	不合格	抗压 弹性模量	已整改, 经确认 合格
9	GYZ F4 250×43	丰泽工程橡胶科 技开发股份有限 公司	河南省公路工 程局集团有限 公司	河南省商登高速郑州段 TJ—2 标拌合站	83	1	合格	/	/
10	GYZ F4 300×65	柳州东方工程橡 胶制品有限公司	中交三公局	江西省船广高速 A3 标 项目部	36	1	不合格	内在质量(剥 离胶层后的拉 伸强度)	已整改, 经确认 合格

序号	产品 规格型号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按 JT/T 4—2004 标准判定		整改 情况
							批是否合格	不合格项	
11	GYZ F4 300×65	成都市大通路桥 机械有限公司	中铁十七局集 团第二工程有 限公司	江西省东昌高速 C3 标 梁场	66	1	合格	/	/
12	GYZ F4 300×65	河北易德利橡胶 制品有限责任 公司	中铁十六局集 团第一工程有 限公司	江西省东昌高速 B3 标 梁场	120	1	合格	/	/
13	GYZ 250× 74(CR)	宁波路宝科技实 业集团有限公司	天津市公路工 程总公司	天津市高速蓟汕南段 2 标项目部	128	1	合格	/	/
14	GYZF ₄ 300 ×65	衡水市橡胶总厂 有限公司	中交第一公路 工程局有限 公司	河北省密涿高速公路 L4 标库房	18	1	合格	/	/
15	GYZF ₄ 250 ×350×54	河北省交通金属 橡胶制品有限 公司	河北汇通路桥 建设集团有限 公司	河北省荣成至乌海高速 公路 LJSG—9 标梁场 库房	24	1	合格	/	/
16	GYZF ₄ 200 ×250×42	衡水宝力工程橡 胶有限公司	中交一公局荣 乌高速 21 标	河北省荣成至乌海高速 公路 LJSG—21 标库房	81	1	合格	/	/

序号	产品 规格型号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数 (组)	按 JT/T 4—2004 标准判定		整改 情况
							批是否合格	不合格项	
17	GYZ 350 ×63	衡水恒力通工程 橡胶有限公司	天津第一市政 公路工程有限 公司	河北省邢衡高速公路衡 水段二期工程 LQ7 标 仓库	60	1	合格	/	/
18	GYZ 300 ×52	河北易德利橡胶 制品有限责任 公司	中铁十四局二 公司邢衡高速 二期衡水段 LQ5 项目经 理部	河北省邢衡高速公路衡 水段二期工程 LQ5 标 仓库	18	1	合格	/	/
19	GYZF ₄ 350 ×76	衡水明光工程橡 胶有限公司	山西路桥建设 集团有限公司	山西省长邯高速公路改 扩建工程项目潞城互通 拌合站	79	1	合格	/	/
20	GYZ200 × 35(NR)	成都市大通路桥 机械有限公司	中铁五局集团 机械化工程有 限责任公司	辽宁省沈平公路改扩建 工程路基二标库房	170	1	合格	/	/
21	GYZ250 × 52(NR)	衡水冀军桥闸工 程橡胶有限公司	中交一公局第 三工程有限 公司	辽宁省沈平公路改扩建 工程路基七标拌合站	181	1	不合格	抗剪 弹性模量	已整改, 经确认 合格
22	GYZ200 × 35(NR)	衡水冀军桥闸工 程橡胶有限公司	福建路桥建设 有限公司	辽宁省沈平公路改扩建 工程路基八标拌合站	21	1	合格	/	/
23	GYZ400 × 69(NR)	辽宁北方橡塑机 械有限公司	中铁十局集团 有限公司	辽宁省沈平公路改扩建 工程桥梁标库房	48	1	合格	/	/

序号	产品规格型号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数	抽样样本数(组)	按 JT/T 4—2004 标准判定		整改情况
							批是否合格	不合格项	
24	GYZ F4 300 × 65 (NR)	辽宁北方橡塑机械有限公司	中铁十局集团有限公司	辽宁省沈平公路改扩建工程桥梁标库房	52	1	合格	/	/
25	GYZ300 × 74(NR)	辽宁北方橡塑机械有限公司	中铁十一局集团有限公司	辽宁省沈平公路改扩建工程路基五标库房	28	1	合格	/	/
26	GYZ200 × 49(NR)	辽宁北方橡塑机械有限公司	中铁十一局集团有限公司	辽宁省沈平公路改扩建工程路基五标库房	208	1	合格	/	/
27	GYZ200 × 35(NR)	辽宁北方橡塑机械有限公司	中铁十一局集团有限公司	辽宁省沈平公路改扩建工程路基五标库房	268	1	合格	/	/
28	GYZ 250 ×74	衡水华瑞工程橡胶有限责任公司	东盟营造有限公司	江苏省泰高高速 TG—4 标仓库	208	1	合格	/	/
29	GYZ 250 ×74	江苏万宝桥梁构件有限公司	南京交通工程有限公司	江苏省阜兴泰高速公路兴化至泰州段 XHT—1 标仓库	104	1	合格	/	/
30	GYZF ₄ 250 ×76	江苏万宝桥梁构件有限公司	南京交通工程有限公司	江苏省阜兴泰高速公路兴化至泰州段 XHT—1 标仓库	104	1	合格	/	/

序号	产品规格型号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数	抽样样本数(组)	按 JT/T 4—2004 标准判定		整改情况
							批是否合格	不合格项	
31	GYZF ₄ 350×69	衡水伟建工程橡胶有限公司	中铁十七局集团第六工程有限公司	福建省福州东南绕城高速公路 A1 标 1# 梁场	24	1	不合格	内在质量(剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率)	已整改, 经确认合格
32	GYZF ₄ 250×76	柳州东方工程橡胶制品有限公司	中交第二航务工程局有限公司	福建省沈海复线宁连高速公路宁德段 A2 合同段工地仓库	101	1	合格	/	/
33	GJZF ₄ 350×400×86	衡水宝力工程橡胶有限公司	中铁十四局集团第三工程有限公司	福建省宁德沈海复线高速公路柘荣至福安段 A5 合同段拌和站处	28	1	合格	/	/
34	GJZF ₄ 400×450×86	江苏万宝桥梁构件有限公司	中交一公局厦门工程有限公司	厦沙高速公路泉州德化段 1# 梁仓库	30	1	合格	/	/
35	GJZF ₄ 350×400×86	江苏万宝桥梁构件有限公司	中交一公局厦门工程有限公司	厦沙高速公路泉州德化段 1# 梁仓库	30	1	合格	/	/
36	GJZF ₄ 400×450×86	衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司	中铁二十三局集团第一工程有限公司	厦沙高速公路泉州德化段 A5 合同段 1# 梁仓库	80	1	合格	/	/

序号	产品规格型号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督总体数	抽样样本数(组)	按 JT/T 4—2004 标准判定		整改情况
							批是否合格	不合格项	
37	GJZF4 350×400×86	衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司	中铁二十三局集团第一工程有限公司	厦沙高速公路泉州德化段 A5 合同段 1# 梁仓库	80	1	合格	/	/
38	GJZF4 350×400×86	山东新奥工程橡胶有限公司	中铁十四局集团第三工程有限公司	厦沙高速公路三明段 A9 合同段预制梁场	60	1	合格	/	/
39	GJZF4 300×350×76	山东新奥工程橡胶有限公司	中铁十四局集团第三工程有限公司	厦沙高速公路三明段 A9 合同段预制梁场	40	1	合格	/	/
40	GJZ 300×350×63	衡水中铁建工程橡胶有限责任公司	中交第三航务工程局有限公司	厦沙高速公路三明段 A2 合同段 1# 梁仓库	52	1	合格	/	/
41	GJZF4 300×350×65	衡水中铁建工程橡胶有限责任公司	中交第三航务工程局有限公司	厦沙高速公路三明段 A2 合同段 1# 梁仓库	130	1	合格	/	/

附件 7

2015 年度交通运输产品(高密度聚乙烯硅芯管) 质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T496—2004 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
1	湖北凯乐科技股份有限公司	中交第一公路 勘察设计研究院中交第二公 路工程局设计 施工总承包	青海省西宁南绕城公路 峡口隧道入口料场处	48 盘	5 盘	5	0	/	合格	/
2	陕西京源硅塑材料有限公司	陕西高速电子 工程有限	陕西省铜旬高速中吕村 大桥料场处	5 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
3	陕西京源硅塑材料有限公司	江苏安防科技 有限公司	陕西省西咸北环线 K28 +690 料场	5 盘	1 盘	0	1	环刚度	不合格	已整改, 经确认 合格

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T496—2004 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
4	金华市鸿威通讯器材厂	浙江高速信息工程技术有限公司	贵州省毕都高速 K168+900 处	7 盘	3 盘	3	0	/	合格	/
5	河北来旺塑胶制品有限公司	科润智能科技股份有限公司	河南省三淅高速卢西段郭家湾一号隧道	3 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
6	苏州灵煜塑胶管业科技有限公司	陕西政和汉唐工程有限公司	河南省三淅高速西寺段	3 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
7	湖北凯乐科技股份有限公司	安徽汉高信息科技有限公司	安徽省铜南宣高速 K82+250 料场	20 盘	3 盘	0	3	结构尺寸、环刚度、拉伸强度、落锤冲击性能	不合格	已整改，经确认合格
8	湖北凯乐科技股份有限公司	江西方形科技有限公司	江西省昌宁高速流坑南互通 A 匝道	12 盘	3 盘	3	0	/	合格	/
9	浙江舟通新材料科技有限公司	江西省交通工程集团公司	江西省昌栗高速 K195+000 慈化互通	6 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
10	福建亚通新材料科技股份有限公司	广东飞达交通工程有限公司	广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段(K202+100)	12 盘	1 盘	1	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T496—2004 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
11	湖北凯乐科技股份有限公司	北京公科飞达交通工程发展有限公司	广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段(K157+680)	12 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
12	湖北凯乐科技股份有限公司	江苏铁电交通科技集团有限公司	广东省潮州至惠州高速公路(K95+780~K99+500)	5 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
13	华龙光通信技术有限公司	邢台路桥建设总公司	河北省张承高速承德段k68+100 处	1 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
14	河北来旺塑胶制品有限公司	江西赣东路桥建设集团有限公司	河北省张承高速承德段k49+852 处	1 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
15	河北凯巍塑业有限公司	广西路桥工程集团有限公司	河北省张承高速承德段TJ9 合同段 1 号基层拌合站	1 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
16	天津日腾飞管业有限公司	天津市第二市政公路工程有限公司	天津市唐廊高速公路一期 k28+900 处	1 盘	1 盘	1	0	/	合格	/
17	雄县旺通塑料制品有限公司	中交第三公路工程局有限公司	天津市唐廊高速公路一期 k10+200 处	18 盘	5 盘	5	0	/	合格	/

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 JT/T496—2004 判定			按 JT/T495—2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
18	天津日腾飞管业有限公司	中铁十二局集团第一工程有限公司	山西省左黎高速 K15+900 处	12 盘	2 盘	2	0	/	合格	/
19	盐城市海超交通设施制造厂	中交二公局第三工程有限公司	江苏省阜建高速公路 K32+970.6 料场	140 盘	3 盘	3	0	/	合格	/
20	盐城市海超交通设施制造厂	江苏省交通工程集团有限公司	江苏省常溧高速公路路面一标项目部	192 盘	3 盘	3	0	/	合格	/
21	福建亚通新材料科技股份有限公司	中铁十二局集团电气化工程有限公司	福建省京台高速公路南平段迪口收费广场	2 盘	2 盘	2	0	/	合格	/
22	湖北亮诚塑业科技有限公司	大成工程建设有限公司	福建省沈海复线高速公路宁德漳湾至连江浦口福州段半下田大桥	2 盘	2 盘	2	0	/	合格	/

2015 年度交通运输产品(突起路标)质量监督抽查结果汇总表

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 GB/T24725 —2009 判定			按 JT/T495 —2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
1	福建联合电工电瓷集团有限公司	北京路安交通科技发展有限公司	广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段(JA4 标仓库)	2000	32	32	0	/	合格	/
2	北京天泰鑫路交通科技有限公司	北京华凯交通科技有限公司	广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段(K189+200 九和互通)	20600	32	32	0	/	合格	/
3	中交鼎盛(北京)科技发展有限公司	广东新粤交通投资有限公司	广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段(K134+000)	2800	32	32	0	/	合格	/
4	北京天泰鑫路交通科技有限公司	广东省交通发展有限公司	广东省汕头至湛江高速揭西大溪段至博罗石坝段(JA1 标货场)	10000	32	0	32	抗压荷载	不合格	已整改, 经确认合格

序号	生产企业名称	施工单位	抽样地点	监督 总体数	抽样 样本数	按标准 GB/T24725 —2009 判定			按 JT/T495 —2014 判定 监督总体 (批)是否 通过(合格)	整改 情况
						合格 样本数	不合格 样本数	不合格项		
5	北京天泰鑫路交通科技有限公司	河南省公路工程集团有限公司	广东省潮州至惠州高速公路(K95+500)	3000	32	0	32	抗压荷载	不合格	已整改, 经确认合格
6	福州路宝交通器材科技有限公司	中铁十二局集团有限公司	福建省莆田湄渝高速公路(K63+000 工地料场)	2000	32	32	0	/	合格	/

抄送：质检总局办公厅，部交科院、公路院、通信中心，公路局、安
监司。

交通运输部办公厅

2016年3月8日印发

