

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕91号

广东省交通运输厅关于佛山市南海区大沥镇 黄岐二桥工程（方案调整）航道通航 条件影响评价的审核意见

佛山市南海区道路建设管理处：

关于佛山市南海区大沥镇黄岐二桥工程（方案调整）的航道行政许可申请书及附件资料收悉。依据《中华人民共和国航道法》《航道通航条件影响评价审核管理办法》（以下简称《管理办法》）和相关技术标准、规范的规定，经我厅审核，提出审核意见如下：

一、工程选址

佛山市南海区大沥镇黄岐二桥工程（方案调整）拟在西环高速公路大桥上游侧跨越雅瑶水道，新建桥梁1座。桥位上距黄岐大桥约1千米。工程所处河段河道较顺直，河床、河势基本稳定。拟建桥梁桥轴线与水流流向基本正交，且通航孔与已建桥梁对应布置，选址基本满足《内河通航标准》（GB50139-2014）要求。

二、通航净空尺度和技术要求

（一）代表船型

根据《广东省航道发展规划（2020-2035 年）》，桥梁所处河段航道发展规划技术等级为IV级。《佛山市南海区大沥镇黄岐二桥工程（方案调整）航道通航条件影响评价报告》（以下简称《航评报告》）论证选用 500 吨级货船（67.5 米×10.8 米×1.6 米，总长×型宽×设计吃水，下同）、港澳线货船（49.9 米×10.6 米×2.5 米）、驳船（45.0 米×10.8 米×1.6 米）等作为代表船型，选用的代表船型合理。

（二）设计通航水位

《航评报告》关于设计通航水位的评价结论基本合理。桥位处设计最高通航水位为 3.044 米（1985 国家高程基准，下同），设计最低通航水位为-0.330 米。

（三）通航净空尺度

《航评报告》论证提出桥梁采用双孔单向通航方案，通航净宽应不小于 45 米，净高应不小于 8 米的结论。设计方案提出拟建桥梁通航孔跨径为（52+50.8）米，通航孔桥墩承台顶面高程分别为-5.918 米、-7.43 米、-4.23 米，实际通航净宽左孔为 47.1 米，右孔为 45.9 米，净高均为 8.4 米。上述尺度满足通航标准要求。

三、航道通航安全保障措施

（一）《航评报告》提出的航道通航安全保障措施总体得当。桥梁水中桥墩应充分考虑船舶碰撞风险，设置必要的防撞设施并

与桥梁同步建设，通航孔桥墩应按不低于代表船型撞击力的大值考虑防撞标准。

（二）为确保桥梁自身以及船舶航行安全，建设及管理单位应按国家有关规定和技术要求设置桥涵标等助航和安全警示标志，开展配布方案专题研究，并配套建设必要的维护及安全保障设施，保证与桥梁同步建设。

（三）建设及管理单位应加强工程建设与相邻桥梁、管线等建筑物（设施）的影响分析，及时采取有效措施，并对受影响的过河水管进行迁改，确保工程自身和相邻建筑物的安全。

四、有关要求

（一）工程开工建设前，施工单位按规定向我厅申请办理通航水域水上水下施工作业审批。

（二）建设单位应严格按照本审核意见要求开展工程建设，积极配合佛山航道事务中心实施技术核查。工程完工后应向佛山航道事务中心报送建设项目审核意见执行情况、施工临时设施及残留物的清除情况，以及助航和安全警示标志的设置情况等资料。

（三）请省航道事务中心按照《管理办法》的要求加强对建设项目技术核查工作的管理，建设项目与航道、通航有关的内容完工后，应将核查情况、建设单位关于审核意见的执行情况等报送我厅。

五、其他事项

（一）本项目的建设单位、项目名称和涉及航道、通航的事项发生变化的，建设单位应当向我厅申请办理变更手续。其中，涉及航道、通航的事项发生较大调整且对航道通航条件可能产生不利影响的，应当开展补充或者重新评价，并重新报我厅审核。

（二）自本审核意见签发之日起三年内未开工建设的，或者开工建设前因重大自然灾害、极端水文条件等引起航道通航条件发生重大变化的，建设单位应当重新申请办理审核手续。

（三）工程建设涉及的其他事宜，请到有关部门联系办理。

广东省交通运输厅

2021 年 3 月 8 日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山航道事务中心，佛山市交通运输局。